Blanka Výravová – TELKOMPROJEKT
Vinařská 739/14
400 01 Ústí nad Labem
tel : 472 742 738
tel : 737 804 836
e-mail : telkomprojekt@atlas.cz
IČ : 60222077 IDDS: ck7dw56
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 12881.

Obec Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská 32
Jiřetín pod Jedlovou
407 56

Ústí nad Labem 17.05.2023

Žádost o vyjádření ke stavbě – změna trasy

Firma Blanka Výravová - TELKOMPROJEKT Ústí nad Labem zpracovává pro investora CETIN a.s. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na telekomunikační liniovou stavbu pod označením „**11010-109905 0400/22 BTA-A trasa DCJED-CLBOR_OK**“.

Stavba řeší napojení stávající základnové stanice pro mobilní sítě označené DCJED umístěné v technologickém domku na vrchu Jedlová v Jiřetíně pod Jedlovou na optickou síť elektronických komunikací CETIN.

Na základě dohody se zástupci obce se změna trasy týká druhého úseku trasy v ulici Děčínská.

Napojení bude provedeno od stávající trasy HDPE trubek na pozemku ppč. 495/1. V místě napojení se do stávající trasy vloží nový podzemní box PKOR a bude instalována nová optická spojka. Odtud budou samostatným výkopem vedeny dvě nové HDPE trubky ke komunikaci, kterou přejdou překopem a dále pokračují nezpevněným terénem západním směrem, obchází objekty čp. 38 a 39 a přechází přes vrchol kopce směrem k dalším objektům. Zde trasa HDPE trubek pokračuje podél cesty v její krajnici směrem k čp. 81 a dál rovně po louce a dále podél hrany lesa směrem ke zrušenému vleku. Pokračuje průsekem v dráze vleku západním směrem až na úroveň vysílače. Zde pokračuje vlevo k technologickému domku vysílače. Obě HDPE trubky se ukončí u paty objektu pod stávajícím prostupem. Po plášti domku pokračuje optický kabel v ocelové pružné chráničce, dovnitř vstoupí stávajícím prostupem.

Druhý úsek trasy HDPE trubek je situován v blízkosti RSU Jiřetín pod Jedlovou v ulici Děčínská. Zde končí HDPE trubka vedoucí směrem na Jedlovou. Dvě nové HDPE trubky budou vedeny přes komunikaci Náměstí Jiřího na protější stranu, dále přejde protlakem přes ulici Děčínská a na protější straně pokračuje chodníkem ul. Děčínská a Ke Kateřinkám do objektu čp. 103, kde je umístěno RSU Jiřetín pod Jedlovou.

Předpokládaná délka trasy výkopů je celkem 1625 m. Šířka výkopu 35-65 cm, hloubka uložení 70-100 cm ve volném terénu, 50-70 cm v chodnících a 100 cm ve vozovce.

Stavbou dotčené nemovitosti: ppč. st.40, 97, 189/1, 102, 177, 81, 178, 91, 179, 89, 185, 87, 181, 86 v k.ú. Jedlová a ppč. 56, 52/1, 813, 864/11, 67/1, 118/1, 812/1, 444, 889/1, 495/1 v k.ú. Rozhled a ppč. 1730/1, 1744, 1730/42, 1730/12, st.145 v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou, vše obec Jiřetín pod Jedlovou.

Výkopové práce a pokládka budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 a dalšími příslušnými souvisejícími normami. Předpokládaný termín realizace je rok 2023-2024.

Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce ppč. 52/1, 813, 864/11, 67/1, 118/1, 812/1, 444, 889/1, 495/1 v k.ú. Rozhled a ppč. st. 145, 1730/12, 1730/42, 1730/1 v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou. Délka dotčení je 650 m. Přikládám též návrh smlouvy o smlouvě k projednání do zastupitelstva obce.

Předem Vám děkuji za spolupráci a včasné vyjádření.

S pozdravem

Michal Jindřich
TELKOMPROJEKT

BLANKA VÝRAVOVÁ telkomprojekt ústí n.l.

Výravová